



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-007-2015-AMSAC-1

OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULLI, JUNÍN – PRIMERA ETAPA

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA						EVALUACION ECONOMICA V. REF. 1807495.54 SOL				PONDERACION			ORDEN DE PRELACION
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	PERSONAL PROPUETO PARA EJECUTAR LA PRESTACION	FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL PROPUETO	CAPACITACION DEL PROFESIONAL PROPUETO	TOTAL	Oferta Economica S/	Puntaje Economico	% V.R.	Ponderacion Tecnica	Ponderacion Economica	PUNTAJE TOTAL PONDERADO	PUNTAJE TOTAL	
			15	30	40	5	10	100				0.60	0.40			
1	HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	20269520699	15.00	30.00	35.00	1.50	10.00	91.50	1,661,874.37	100.00	91.94%	54.90	40.00	94.90	94.90	
															1° ADJUDICADO	

Humberto Nizares Avila
Miembro del Comité (T)

Ben Ricaldi Tinoco
Presidente del Comité (S)

Roberto Vilpoco Villalva
Miembro del Comité (T)

Luís Gutierrez Adrianzen
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE CIMA

**ANEXO N° 8
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

Señores
**COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-007-2015-AMSAC-1.**
Presente.-

De nuestra consideración,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTAL INC. IGV SOLES
OBRA: MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI, JUNIN – PRIMERA ETAPA	1'661,874.37 (Un millón seiscientos sesenta uno mil ochocientos setenticuatro y 37/100 Nuevos Soles)

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Lima, 16 de Setiembre del 2015.

HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.


ING. LI ELVIN SOLIS TARAZONA
GERENTE GENERAL


IMPORTANTE:


- Tratándose la ejecución de la obra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS, el POSTOR DEBERA ADJUNTAR A SU PROPUESTA ECONOMICA LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS, considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidas en el expediente técnico que es parte de las bases y que se valorizaran en función a su ejecución real y por determinado plazo de ejecución.
- La propuesta económica debe incluir el impuesto por el IGV (18%) así como cualquier otro concepto que sea aplicable al objeto del contrato. Activos Mineros SAC. No reconocerá pagos adicionales por ningún concepto.
- No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que compone la oferta.
- La propuesta económica será descalificada cuando: presente errores no subsanables tratándose de contrataciones bajo sistema de precios unitarios cuando no señalen cualquiera de los datos referidos al tipo de moneda, cantidad, precio unitario, unidad de medida, sub total, gastos generales y utilidad de ser el caso o contengan modificaciones en las cantidades u omitan alguna de las partidas previstas en las bases.
- La propuesta económica en ningún caso deberán ser inferiores al noventa por cientos (90%) ni exceder (100%) del valor referencial, caso contrario no serán admitidas por el Comité Especial, teniéndolas como no presentadas.

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA S/	
DETALLE	
PRIMERA ETAPA ZONA C	169,871.00
PRIMERA ETAPA ZONA B	369,623.15
PRIMERA ETAPA ZONAS A, E, G, H, E, I	586,295.03
SUB TOTAL	1,125,789.18
IGV 18%	253,506.26
TOTAL COSTO DE LA OBRA S/	1,379,295.44

HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.

 ING. LI ELVIN SOLIS TARAZONA
 GERENTE GENERAL



LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

PRESUPUESTO: 1101007 MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA - YAULI - JUNIN.

SUB PRESUPUESTO: 001 - PRIMERA ETAPA -ZONA "C"

CLIENTE : ACTIVOS MINEROS SAC
LUGAR: JUNIN - YAULI - LA OROYA

HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.
[Signature]
ING. LI ELVIN SOLIS TARAZONA
GERENTE GENERAL

COSTOS Y PRESUPUESTOS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO (\$/u)	PARCIAL (\$/u)
1	OBRA PREVISIONALES				22,576.92
1.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	m2	90.00	197.10	17,739.00
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	u	2.00	1,568.96	3,137.92
1.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	2.00	850.00	1,700.00
2	TRABAJOS PRELIMINARES				2,313.06
2.01	TRAZO Y REPLANTEO GENERAL	ha	11.08	208.76	2,313.06
3	PLANTACION FORESTAL				105,886.00
3.01	TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO	ha	11.08	213.80	2,368.90
3.02	ADECUACION Y DISPOSICIÓN EN CAMA DE ESPERA	m2	194.31	4.26	827.76
3.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION	u	13,494.00	1.19	16,057.86
3.04	SUMINISTRO DE PLANTONES QUINUAL	u	6,747.00	6.87	46,351.89
3.05	SUMINISTRO DE PLANTONES - CETICIO	u	6,747.00	5.97	40,279.59
4	CLAUSURA DE PASTOS				19,144.95
4.01	CERCO PERIMETRICO DE ALMABRE				
4.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	1.74	92.47	160.90
4.01.02	EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO	m3	27.12	20.29	550.26
4.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS	m3	27.12	17.28	468.63
4.01.04	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE MADERA	ud	651.00	14.58	9,491.58
4.01.05	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALAMABRE DE PUAS	m	1,741.64	3.56	6,200.24
4.01.06	SUMINSTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA	u	4.00	385.00	1,540.00
4.01.07	ACARREO DE TRONCO PAR CERCO	u	651.00	1.07	696.57
4.01.08	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rll	17.76	2.07	36.76
5	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				16,323.00
5.01	ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SST EN EL TRABAJO	gbl	1.00	4,380.00	4,380.00
5.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	u	16.00	348.00	5,568.00
5.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL STAFF	u	5.00	298.50	1,492.50
5.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	gbl	1.00	200.00	200.00
5.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gbl	1.00	900.00	900.00
5.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gbl	1.00	2,922.50	2,922.50
5.07	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SST	gbl	1.00	860.00	860.00
6	IMPACTO AMBIENTAL				3,627.07
6.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	gbl	1.00	2,450.00	2,450.00
6.02	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS	m2	341.18	3.45	1,177.07
SUB TOTAL \$/					109,871.00

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

[Handwritten signatures and marks]

PRESUPUESTO: 1101007 MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOY CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINARI HUARL DISTRITO DE LA OROYA - YAULI JUNIN

SUB PRESUPUESTO: 001 - PRIMERA ETAPA -ZONA "B"

CLIENTE : ACTIVOS MINEROS SAC

LUGAR: JUNIN - YAULI - LA OROYA

HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.

 ING. ELVIN SOLIS TARAZONA
 GERENTE GENERAL

COSTOS Y PRESUPUESTOS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
1	OBRA PREVISIONALES				10,189.70
1.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	MES	3.00	1,500.00	4,500.00
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	u	2.00	1,569.85	3,139.70
1.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	3.00	850.00	2,550.00
2	TRABAJOS PRELIMINARES				1,695.13
2.01	TRAZO Y REPLANTEO GENERAL	ha	8.12	208.76	1,695.13
3	TERRAZA DE FORMACION LENTA				260,628.89
3.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	ha	0.27	178.50	48.20
3.02	TRAZO Y NIVELACION: NIVEL TIPO A	m	2,715.90	0.31	841.93
3.03	EXCAVACION DE ZANJA PARA SIMIENTO DE TERRAZA HMAX=0.20M	m3	651.82	18.90	12,319.40
3.04	RASTRILLADO DE MATERIAL EXCAVADO	m3	651.82	7.00	4,562.74
3.05	PERFILADO MANUAL DE TALUD	m2	2,507.45	2.04	5,115.20
3.06	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA	m3	2,016.98	108.26	218,358.25
3.07	ACARREO DE PIEDRA EN OBRA	m3	2,016.98	9.61	19,383.18
4	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA				21,262.12
4.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	ha	3.71	178.50	662.24
4.02	BOLTEO Y MULLIDO DEL TERRENO	m2	37,118.15	0.39	14,476.08
4.03	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA	ha	3.71	1,525.56	5,659.83
4.04	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO EN OBRA	kg.	9,279.54	0.05	463.98
5	SURCOS EN CONTORNO				14,840.22
5.01	TRAZO Y REPLATEO NIVEL EN A	ha	3.71	98.15	364.14
5.02	APERTURA DE SURCOS	m2	37,118.15	0.39	14,476.08
6	PLANTACION FORESTAL				18,942.00
6.01	TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO	m	3,832.62	1.22	4,675.80
6.02	ADECUACION Y DISPOSICIÓN EN CAMA DE ESPERA	m2	55.19	4.26	235.11
6.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION	u	1,986.00	1.19	2,363.34
6.04	SUMINISTRO DE PLANTONES QUINUAL	u	993.00	6.29	6,245.97
6.05	SUMINISTRO DE PLANTONES - CETICIO	u	993.00	5.46	5,421.78
7	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				39,315.60
7.01	ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SST EN EL TRABAJO	glb	1.00	9,600.00	9,600.00
7.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	u	45.00	332.00	14,940.00
7.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL STAFF	u	5.00	338.50	1,692.50
7.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00	300.00	300.00
7.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,000.10	1,000.10
7.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	10,768.00	10,768.00
7.07	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SST	glb	1.00	1,015.00	1,015.00
8	IMPACTO AMBIENTAL				2,749.50
8.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	2,370.00	2,370.00
8.02	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS	m2	110.00	3.45	379.50

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

PRESUPUESTO 2100007 MBRU - JUNIN Y AULI - ZONA PREVISIONAL - ZONA GENERALES DE CALIDE Y CHACABANQUIO DE LA ORO YA - YAU LI - JUNIN

SUB PRESUPUESTO: PRIMERA ETAPA -ZONA "A,E,G,H,E,I"

CLIENTE : ACTIVOS MINEROS SAC

LUGAR: JUNIN - YAULI - LA OROYA

HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.


ING. ELVIN SOLIS TARAZONA
GERENTE GENERAL

COSTOS Y PRESUPUESTOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	VALOR (S/)
1	OBRA PREVISIONALES				36,449.72
1.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	m2	100.00	197.10	19,710.00
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	u	2.00	1,569.86	3,139.72
1.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	4.00	3,400.00	13,600.00
2	TRABAJOS PRELIMINARES				81,817.22
2.01	TRAZO Y REPLANTEO GENERAL	ha	391.92	208.76	81,817.22
3	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA				42,484.55
3.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	ha	8.45	178.50	1,508.33
3.02	BOLTEO Y MULLIDO DEL TERRENO	m2	84,466.90	0.32	27,029.41
3.03	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA	ha	8.45	1,525.56	12,890.98
3.04	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO EN OBRA	kg.	21,116.73	0.05	1,055.84
4	CLAUSURA DE PASTOS				368,826.42
4.01	CERCO PERIMETRICO DE ALMABRE				
4.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	31.36	92.47	2,899.86
4.01.02	EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO	m3	487.99	20.29	9,901.32
4.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS	m3	487.99	17.28	8,432.47
4.01.04	SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE MADERA	u	11,716.00	14.58	170,819.28
4.01.05	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALAMABRE DE PUAS	m	31,360.26	3.56	111,642.53
4.01.06	SUMINSTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA	u	47.00	385.00	18,095.00
4.02	TRASLADO Y ACARREO DE MATERIAL ZONA A				
4.02.01	ACARREO DE TRONCO PAR CERCO	u	2,306.00	0.92	2,121.52
4.02.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rll	62.96	1.80	113.33
4.03	TRASLADO Y ACARREO DE MATERIAL ZONA E				
4.03.01	ACARREO DE TRONCO PAR CERCO	u	1,011.00	1.51	1,526.61
4.03.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rll	27.55	2.93	80.72
4.04	TRASLADO Y ACARREO DE MATERIAL ZONA G				
4.04.01	ACARREO DE TRONCO PAR CERCO	u	589.00	2.68	1,578.52
4.04.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rll	16.06	5.07	81.42
4.05	TRASLADO Y ACARREO DE MATERIAL ZONA H				
4.05.01	ACARREO DE TRONCO PAR CERCO	u	6,231.00	5.58	34,768.98
4.05.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rll	170.22	11.15	1,897.95
4.06	TRASLADO Y ACARREO DE MATERIAL ZONA I				
4.06.01	ACARREO DE TRONCO PAR CERCO	u	1,579.00	2.93	4,626.47
4.06.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rll	43.09	5.58	240.44
5	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				46,790.00
5.01	ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SST EN EL TRABAJO	glb	1.00	7,480.00	7,480.00
5.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	u	32.00	392.00	12,544.00
5.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL STAFF	u	6.00	358.50	2,151.00
5.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00	400.00	400.00
5.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,092.00	1,092.00
5.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	21,513.00	21,513.00
5.07	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SST	glb	1.00	1,610.00	1,610.00
6	IMPACTO AMBIENTAL				9,927.13
6.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	3,950.00	3,950.00
6.02	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS	m2	1,732.50	3.45	5,977.13

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

PROPUESTA - HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL
ZONA A, E, G, H, I	586,295.03
ZONA B	369,623.15
ZONA A, E, G, H, I	169,871.00
COSTO DIRECTO	1,125,789.19
GASTOS GENERALES	170,000.00
UTILIDAD	112,578.92
SUB TOTAL	1,408,368.11
IGV 18 %	253,506.26
PRESUPUESTO TOTAL	1,661,874.37





.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA
.....

PROPUESTA - HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.

PRESUPUESTO DE OBRA ZONA A, E, G, H, I

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
01	OBRAS PROVISIONALES				36,449.72
01.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	m2	100.00	197.10	19,710.00
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	2.00	1,569.86	3,139.72
01.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	4.00	3,400.00	13,600.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				81,817.22
02.01	TRAZO Y REPLANTEO GENERAL	ha	391.92	208.76	81,817.22
03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA				42,484.55
03.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	ha	8.45	178.50	1,508.33
03.02	VOLTEO Y MULLIDO DEL TERRENO (LABREO)	m2	84,466.90	0.32	27,029.41
03.03	APLICACION DE LA ENMIENDA	ha	8.45	1,525.56	12,890.98
03.04	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO EN OBRA	kg	21,116.73	0.05	1,055.84
04	CLAUSURA DE PASTOS				368,826.42
04.01	CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE				321,790.45
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	31.36	92.47	2,899.86
04.01.02	EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO	m3	487.99	20.29	9,901.32
04.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS	m3	487.99	17.28	8,432.47
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA	u	11,716.00	14.58	170,819.28
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS	m	31,360.26	3.56	111,642.53
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	u	47.00	385.00	18,095.00
04.02	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA A)				2,234.85
04.02.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	2,306.00	0.92	2,121.52
04.02.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	ril	62.96	1.80	113.33
04.03	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA E)				1,607.33
04.03.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	1,011.00	1.51	1,526.61
04.03.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	ril	27.55	2.93	80.72
04.04	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA G)				1,659.94
04.04.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	589.00	2.68	1,578.52
04.04.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	ril	16.06	5.07	81.42
04.05	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA H)				36,666.93
04.05.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	6,231.00	5.58	34,768.98
04.05.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	ril	170.22	11.15	1,897.95
04.06	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA I)				4,866.91
04.06.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	1,579.00	2.93	4,626.47
04.06.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	ril	43.09	5.58	240.44
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				46,790.00
05.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEG	glb	1.00	7,480.00	7,480.00
05.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	u	32.00	392.00	12,544.00
05.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL STAFF	u	6.00	358.50	2,151.00
05.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00	400.00	400.00
05.05	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,092.00	1,092.00
05.06	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	21,513.00	21,513.00
05.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y	glb	1.00	1,610.00	1,610.00
06	IMPACTO AMBIENTAL				9,927.13
06.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	3,950.00	3,950.00
06.02	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS	m2	1,732.50	3.45	5,977.13
					586,295.03





LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

PROPUESTA - HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.

PRESUPUESTO DE OBRA ZONA B

0.31


Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
01	OBRAS PROVISIONALES				10,189.70
01.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	mes	3.00	1,500.00	4,500.00
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	2.00	1,569.85	3,139.70
01.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	3.00	850.00	2,550.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				1,695.13
02.01	TRAZO Y REPLANTEO GENERAL	ha	8.12	208.76	1,695.13
03	TERRAZAS DE FORMACION LENTA				260,628.89
03.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	ha	0.27	178.50	48.20
03.02	TRAZO Y NIVELACION (NIVEL TIPO A)	m	2,715.90	0.31	841.93
03.03	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE TERRAZAS (Hmax=	m3	651.82	18.90	12,319.40
03.04	RASTRILLADO DE MATERIAL EXCAVADO	m3	651.82	7.00	4,562.74
03.05	PERFILADO MANUAL DE TALUD	m2	2,507.45	2.04	5,115.20
03.06	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA	m3	2,016.98	108.26	218,358.25
03.07	ACARREO DE PIEDRA EN OBRA	m3	2,016.98	9.61	19,383.18
04	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA				21,262.12
04.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	ha	3.71	178.50	662.24
04.02	VOLTEO Y MULLIDO DEL TERRENO (LABREO)	m2	37,118.15	0.39	14,476.08
04.03	APLICACION DE LA ENMIENDA	ha	3.71	1,525.56	5,659.83
04.04	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO EN OBRA (HUMUS)	kg	9,279.54	0.05	463.98
05	SURCOS EN CONTORNO				14,840.22
05.01	TRAZO Y REPLANTEO (NIVEL TIPO A)	ha	3.71	98.15	364.14
05.02	APERTURA DE SURCOS	m2	37,118.15	0.39	14,476.08
06	PLANTACION AGROFORESTAL				18,942.00
06.01	TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO AGROFORESTAL	m	3,832.62	1.22	4,675.80
06.02	ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA	m2	55.19	4.26	235.11
06.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION	u	1,986.00	1.19	2,363.34
06.04	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - QUINUAL	u	993.00	6.29	6,245.97
06.05	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - CETICIO	u	993.00	5.45	5,421.78
07	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				39,315.60
07.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PL	glb	1.00	9,600.00	9,600.00
07.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	u	45.00	332.00	14,940.00
07.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL STAFF	u	5.00	338.50	1,692.50
07.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00	300.00	300.00
07.05	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,000.10	1,000.10
07.06	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	10,768.00	10,768.00
07.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGU	glb	1.00	1,015.00	1,015.00
08	IMPACTO AMBIENTAL				2,749.50
08.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	2,370.00	2,370.00
08.02	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS	m2	110.00	3.45	379.50
					369,623.15

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

PROPUESTA - HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.

PRESUPUESTO DE OBRA ZONA C

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
01	OBRAS PROVISIONALES				22,576.92
01.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	m2	90.00	197.10	17,739.00
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	2.00	1,568.96	3,137.92
01.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	2.00	850.00	1,700.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				2,313.06
02.01	TRAZO Y REPLANTEO GENERAL	ha	11.08	208.76	2,313.06
03	PLANTACION FORESTAL				105,886.00
03.01	TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO	ha	11.08	213.80	2,368.90
03.02	ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA	m2	194.31	4.26	827.76
03.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION	u	13,494.00	1.19	16,057.86
03.04	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - QUINUAL	u	6,747.00	6.87	46,351.89
03.05	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - CETICIO	u	6,747.00	5.97	40,279.59
04	CLAUSURA DE PASTOS				19,144.95
04.01	CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE				19,144.95
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	1.74	92.47	160.90
04.01.02	EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO	m3	27.12	20.29	550.26
04.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS	m3	27.12	17.28	468.63
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA	u	651.00	14.58	9,491.58
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS	m	1,741.64	3.56	6,200.24
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	u	4.00	385.00	1,540.00
04.01.07	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	651.00	1.07	696.57
04.01.08	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	roll	17.76	2.07	36.76
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				16,323.00
05.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD	glb	1.00	4,380.00	4,380.00
05.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	u	16.00	348.00	5,568.00
05.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL STAFF	u	5.00	298.50	1,492.50
05.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00	200.00	200.00
05.05	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	900.00	900.00
05.06	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	2,922.50	2,922.50
05.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD	glb	1.00	860.00	860.00
06	IMPACTO AMBIENTAL				3,627.07
06.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	2,450.00	2,450.00
06.02	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS	m2	341.18	3.45	1,177.07
					169,871.00


 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA