

PLANILLA DE METRADOS

PRIMERA ETAPA - ZONA C

Plantación Forestal y Clausura de Pastos (cerco perimetrico)

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGRÍCOLA DE SUELOS DEL COMPLEJO METALÚRGICO DE LA OROYA(CMLO) – ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA-YAULI-JUNÍN"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	N° VECES	MEDIDAS (m)			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
01	OBRAS PROVISIONALES								
01.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	m2	1.00	1.00	10.00	9.00		90.00	90.00
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	2.00	1.00				2.00	2.00
01.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	2.00	1.00				2.00	2.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.01	TRAZO Y REPLANTEO GENERAL	ha	1.00	1.00	Fuente CAD	11.08		11.08	11.08
03	PLANTACION FORESTAL								
03.01	TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO	ha				m2	convert (HA)		11.08
	Parcela 01		1.00	1.00	Area =	60,353.22	0.0001	6.04	
	Parcela 02		1.00	1.00	Area =	50,414.38	0.0001	5.04	
3.02	ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA	m2	13,494.00	1.00	0.12	0.12		194.31	194.31
03.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION	u							13,494.00
	Parcela 01-linea de alta tension		1.00	1.00	Reducir area=		0.35		
							Cant. x ha		
	Parcela 01 - Quinual		1.00	1.00	2.844		1,293.49	3,679.00	
	Parcela 01 - Ceticio		1.00	1.00	2.844		1,293.49	3,679.00	
	Parcela 02 Linea de alta tension		1.00	1.00	Reducir area=		0.30		
							Cant. x ha		
	Parcela 02- Quinual		1.00	1.00	2.371		1,293.49	3,068.00	
	Parcela 02 - Ceticio		1.00	1.00	2.371		1,293.49	3,068.00	
03.04	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES DE QUINUAL	u							6,747.00
	Parcela 01-Quinual		3,679.00	1.00				3,679.00	
	Parcela 02- Quinual		3,068.00	1.00				3,068.00	
03.05	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES DE CETICIO	u							6,747.00
	Parcela 01 - Ceticio		3,679.00	1.00				3,679.00	
	Parcela 02 - Ceticio		3,068.00	1.00				3,068.00	
04	CLAUSURA DE PASTOS								
04.01	CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE								
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	km				Convertir a km			1.74
	Perimetro		1.00	1.00	1,526.33	0.0010		1.53	
	Interior		1.00	1.00	215.30	0.0010		0.22	
04.01.02	EXCAVACION DE HOYOS	m3							27.12
	Perimetro		509.00	1.00	Area=	0.071	0.60	21.59	
	Interior		72.00	1.00	Area=	0.071	0.60	3.05	
	Postes de Apoyos		35.00	2.00	Area=	0.071	0.50	2.47	
04.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS	m3							27.12
	Perimetro		509.00	1.00	Area=	0.071	0.60	21.59	
	Interior		72.00	1.00	Area=	0.071	0.60	3.05	
	Postes de Apoyos		35.00	2.00	Area=	0.071	0.50	2.47	
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA	u							651.00
	Perimetro		509.00	1.00				509.00	
	Interior		72.00	1.00				72.00	
	Postes de Apoyos		35.00	2.00				70.00	
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS	m							1,741.64
	Perimetro		1.00	1.00	1,526.33			1,526.33	
	Interior		1.00	1.00	215.30			215.30	
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	u	4.00	1.00				4.00	4.00
04.01.07	ACARREO DE POSTES DE MADERA	u	651.00	1.00				651.00	651.00
04.01.08	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA (rollo de 500ml)	rl	17.42	1.02				17.76	17.76
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA								
05.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PI	glb	1.00	1.00				1.00	1.00
05.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	u	16.00	1.00				16.00	16.00
05.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL STAFF	u	5.00	1.00				5.00	5.00
05.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00	1.00				1.00	1.00

Plantacion Forestal y Clausura de Pastos (cerco perimetrico)

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGRÍCOLA DE SUELOS DEL COMPLEJO METALÚRGICO DE LA OROYA(CMLO) – ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA-YAULI-JUNÍN"

[illegible]