



Luis B. Gutiérrez Adrianzen
Notario de Lima

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-011-2015-AMSAC-1

"INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA"

EN LIMA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS (18-01-2,016), SIENDO LAS DIECISEIS (16:00) HORAS, YO LUIS BENJAMÍN GUTIERREZ ADRIANZEN, NOTARIO DE LIMA, CON D.N.I. N° 09179401, CON OFICINA NOTARIAL EN CALLE SCHELL N° 120, OFICINA 25, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, ME CONSTITUI EN LA SEDE DE LA EMPRESA **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, UBICADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA N° 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A FIN DE CERTIFICAR EL PROCESO DEL RUBRO, A SOLICITUD DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE CONducIRLO, CONFORMADO POR:

PRESIDENTE SUPLENTE : BEN RICALDI TINOCO EN REMPLAZO DEL TITULAR POR ENCONTRARSE EN COMISION DE TRABAJO
MIEMBRO TITULAR : HUMBERTO NIZAMA AVILA.
MIEMBRO TITULAR : ROBERTO CHIPOCO VILLALVA.

COMITÉ DESIGNADO POR RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 035-2015-AM/GG, DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2,015.

EL COMITÉ ESPECIAL DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE MEMORANDO N° 002-2015-CEP/CPC-11-2015, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, SE NOTIFICÓ AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOLICITANDO QUE ACREDITE LA PRESENCIA DEL VEEDOR CORRESPONDIENTE; QUE MERECIÓ RESPUESTA VIA MEMORANDUM N° 003-2016-OCI, DE FECHA 04 DE ENERO DE 2015 CON EL QUE DECLINA LA REFERIDA SOLICITUD.

OBJETO: ACTO PÚBLICO; RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA, APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS, ADJUDICACION DE LA BUENA PRO.

EL SEÑOR PRESIDENTE DIO INICIO AL ACTO PÚBLICO DANDO A CONOCER EL RESULTADO DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA:

1. **CONSORCIO HUASMIN**, INTEGRADO POR: LA EMPRESA **SANPER CONTRATISTAS S.A.C.**, POR LA EMPRESA **MULTISERVICIOS VALLE VERDE E.I.R.L.** Y POR LA EMPRESA **SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L.**; SITUACIÓN DE LA PROPUESTA: **ADMITIDA, PUNTAJE TÉCNICO: 90.57 PUNTOS.**
2. **INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - INCOVAL S.A.C.**; SITUACIÓN DE LA PROPUESTA: **ADMITIDA, PUNTAJE TÉCNICO: 91.50 PUNTOS.**

SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA:

1. **CONSORCIO HUASMIN**, INTEGRADO POR: LA EMPRESA **SANPER CONTRATISTAS S.A.C.**, POR LA EMPRESA **MULTISERVICIOS VALLE VERDE E.I.R.L.** Y POR LA EMPRESA **SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L.**; MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA **S/368,581.60** (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 SOLES). **PUNTAJE ECONÓMICO: 97.37 PUNTOS.**
2. **INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - INCOVAL S.A.C.**; MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA **S/358,895.52** (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES). **PUNTAJE ECONÓMICO: 100.00 PUNTOS.**


PRODUCIDA LA EVALUACIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA, ARROJÓ EL SIGUIENTE RESULTADO:

1. **CONSORCIO HUASMIN**, INTEGRADO POR: LA EMPRESA **SANPER CONTRATISTAS S.A.C.**, POR LA EMPRESA **MULTISERVICIOS VALLE VERDE E.I.R.L.** Y POR LA EMPRESA **SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L.**; **PUNTAJE TOTAL: 93.29 PUNTOS.**
2. **INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - INCOVAL S.A.C.**; **PUNTAJE TOTAL: 94.90 PUNTOS.**


DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL COMITÉ ESPECIAL OTORGÓ LA BUENA PRO DEL PRESENTE PROCESO A LA EMPRESA **INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - INCOVAL S.A.C.**, POR EL MONTO PRECEDENTEMENTE INDICADO.


EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA CORREN EN LOS CUADROS ADJUNTOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 16:45 HORAS DE LA MISMA FECHA, CONCLUYÓ EL ACTO PÚBLICO, PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.


BEN RICALDI TINOCO
PRESIDENTE (S)


ROBERTO CHIPOCO VILLALVA
MIEMBRO (T)


HUMBERTO NIZAMA AVILA
MIEMBRO (T)


LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-011-2015-AMSAC-1

OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA						EVALUACION ECONOMICA V. REF. 374859.69 SOL				PONDERACION			ORDEN DE PRELACION
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	PERSONAL PROPUESTO PARA EJECUTAR LA PRESTACION	FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS	TOTAL	Oferta Económica S/.	Puntaje Económico	% V.R.	Ponderación Técnica	Ponderación Económica	PUNTAJE TOTAL PONDERADO	PUNTAJE TOTAL	
	PUNTAJE MAXIMO															
1	CONSORCIO HUASMIN (SANPER CONTRATISTAS S.A.C. - MULTISERVICIOS VALLE VERDE E.I.R.L. - SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L.)	20495865747	15.00	35.00	30.00	2.00	8.57	90.57	368,581.60	97.37	98%	54.34	38.95	93.29	93.29	
2	INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - INCOVAL SAC	20536581642	15.00	35.00	32.00	4.50	5.00	91.50	358,895.52	100.00	96%	54.90	40.00	94.90	94.90	

Roberto Chiboco Villalva
 Miembro del Comité (T)

Ben-Ricardi Tinoco
 Presidente del Comité (S)

Humberto Nizola Avila
 Miembro del Comité (T)

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA





EVALUACIÓN TÉCNICA


CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-011-2015-AMSAC-1

OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDÍN, CAJAMARCA

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA							SITUACION
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	PERSONAL PROPUESTO PARA EJECUTAR LA PRESTACION	FORMACION ACADÉMICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	TOTAL		
									PUNTAJE MAXIMO	
1	CONSORCIO HUASMIN (SANPER CONTRATISTAS S.A.C. - MULTISERVICIOS VALLE VERDE E.I.R.L. - SERVICIOS GENERALES JUVASA E.I.R.L.)	20495865747	ACREDITA EL MONTO ACUMULADO DE S/. 3726,495.80	ACREDITA EL MONTO ACUMULADO DE S/. 814,798.75	DE LOS DOS (2) PROFESIONALES SOLICITADOS, UNO (1) CUMPLE LAS CONDICIONES DE LAS BASES Y UNO (1) CUMPLE PARCIALMENTE EL TIEMPO	SOLO ACREDITA DOS NIVELES, NIVEL 2 Y 3	DE LOS SIETE (7) CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, SEIS (6) CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS	90.57	CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA	
2	INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - INCOVAL SAC	20536581642	ACREDITA EL MONTO ACUMULADO DE S/. 1294,209.80	ACREDITA EL MONTO ACUMULADO DE S/. 398,018.12	DE LOS DOS (2) PROFESIONALES SOLICITADOS, UNO (1) CUMPLE LAS CONDICIONES DE LAS BASES Y UNO (1) CUMPLE PARCIALMENTE EL TIEMPO	SOLO ACREDITA DOS NIVELES, NIVEL 1 Y 2	DE LOS CUATRO (4) CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, DOS (2) CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS	91.50	CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA	


Humberto Maza
 Miembro del Comité (T)


Ben Ricardi Tinoco
 Presidente del Comité (S)


Roberto Chippoco Villalva
 Miembro del Comité (T)

.....
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

Presupuesto: INCOVAL SAC

Presupuesto 1003002 INTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

Subpresupuesto 001 INTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C

Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN Costo al 18.01.2016

CPC-011-2015-AMSAC-1

item	Descripción	Und	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				40,370.00
01.01	SEGURIDAD Y SALUD				9,320.00
01.01.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2000.00	2,000.00
01.01.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	20.00	250.00	5,000.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	550.00	550.00
01.01.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	400.00	400.00
01.01.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	1000.00	1,000.00
01.01.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	370.00	370.00
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3 60x2.40m	und	1.00	1050.00	1,050.00
01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	30000.00	30,000.00
02.00	CAPTACIÓN EN QUEBRADA				11,010.53
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				33.55
02.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	13.42	1.20	16.10
02.01.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	13.42	1.30	17.45
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				272.24
02.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	8.34	18.00	150.12
02.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	10.01	12.20	122.12
02.03	CONCRETO SIMPLE				794.60
02.03.01	SOLADO DE CONCRETO E=4", C:H 1:8	m3	1.12	380.00	425.60
02.03.02	CONCRETO fc=140 kg/cm2 + 25% P.M.	m3	0.90	410.00	369.00
02.04	CONCRETO ARMADO				7,470.13
02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.85	46.00	1,787.10
02.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2.	kg	174.03	5.10	887.55
02.04.03	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	9.35	415.00	3,880.25
02.04.04	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3, E=2cm	m2	7.12	26.00	185.12
02.04.05	TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm	m2	28.35	22.00	623.70
02.04.06	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL	m2	35.47	3.00	106.41
02.05	VALVULAS Y ACCESORIOS				960.00
02.05.01	INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA CAPTACIÓN EN QUEBRADA	glb	2.00	480.00	960.00
02.06	CARPINTERIA METALICA				1,480.00
02.06.01	INSTALACIÓN DE VERTEDERO METÁLICO	und	2.00	130.00	260.00
02.06.02	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 0.80x0.70m	und	2.00	190.00	380.00
02.06.03	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 0.75x0.65m	und	2.00	160.00	320.00
02.06.04	INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA CON VOLANTE 0.80x0.60m	und	1.00	300.00	300.00
02.06.05	INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA	und	2.00	110.00	220.00
03.00	LÍNEA DE ADUCCIÓN				4,058.43
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				352.80
03.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	190.70	1.20	228.84
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	95.35	1.30	123.96
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,649.09
03.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	45.77	18.00	823.86
03.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA	m	190.70	1.20	228.84
03.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO E=0.10m	m3	7.63	22.00	167.86
03.02.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	22.01	13.00	286.13
03.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	15.26	8.50	129.71
03.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	1.04	12.20	12.69
03.03	TUBERÍA PVC SP C-5 PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN				2,002.35
03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 3" C-5	m	190.70	10.50	2,002.35
03.04	ACCESORIOS PARA LA LÍNEA DE ADUCCIÓN				54.20
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LÍNEA DE ADUCCIÓN	glb	1.00	54.20	54.20
04.00	CAJA DE VALVULA DE INGRESO (01 UND)				620.93
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2.03
04.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	0.81	1.20	0.97
04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	0.81	1.30	1.05
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				11.70
04.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	0.65	18.00	11.70
04.03	CONCRETO SIMPLE				219.40
04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS	m2	1.40	46.00	64.40
04.03.02	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	0.24	500.00	120.00
04.03.03	TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm	m2	1.40	22.00	30.80
04.03.04	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL	m2	1.40	3.00	4.20
04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE INGRESO A RESERVOIRIO				51.00
04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 3" C-5	m	5.00	10.20	51.00
04.05	VALVULAS Y ACCESORIOS				244.80
04.05.01	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 3"	und	1.00	244.80	244.80
04.06	CARPINTERIA METALICA				92.00
04.06.01	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 0.50x0.50m	und	1.00	92.00	92.00
05.00	RESERVOIRIO N°01 REVESTIDO CON GEOMEMBRANA 1,003.00 M3				73,222.45
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4,858.78
05.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	1943.51	1.20	2,332.21
05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	1943.51	1.30	2,526.56
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				35,606.44
05.02.01	DESBROCE DE MATERIAL ORGÁNICO CON MAQUINARIA	m3	971.76	2.50	2,429.40
05.02.02	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE MATERIAL SEMI ROCOSO	m3	2279.79	3.20	7,295.33

LUIS GUTIERREZ ADRIANZE
NOTARIO DE LIMA

Presupuesto: INCOVAL SAC

Presupuesto 1003002 INTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

Subpresupuesto 001 INTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C

Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN Costo al: 18.01.2016

CPC-011-2015-AMSAC-1

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
05.02.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA PESADA PARA DIQUE	m3	1369.20	3.80	5,202.96
05.02.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA PESADA PARA DIQUE	m3	1141.00	13.50	15,403.50
05.02.05	PERFILADO MANUAL Y COMPACTADO DE TALUDES Y BASE DE RESERVORIO PESADA PARA DIQUE	m3	1342.77	1.50	2,014.16
05.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	1358.79	2.40	3,261.10
05.03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS				16,062.21
05.03.01	ZANJAS DE ANCLAJE				11,185.68
05.03.01.0	TRAZO Y REPLANTEO	m2	60.90	1.30	79.17
05.03.01.0	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	53.36	18.00	960.48
05.03.01.0	PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL	m2	231.42	0.90	208.28
05.03.01.0	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	83.86	46.00	3,857.56
05.03.01.0	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	10.73	500.00	5,365.00
05.03.01.0	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	42.63	13.00	554.19
05.03.01.0	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	12.88	12.50	161.00
05.03.02	ZANJAS DE CORONACIÓN (CUNETAS)				830.30
05.03.02.0	TRAZO Y REPLANTEO	m2	41.47	1.30	53.91
05.03.02.0	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	20.74	18.00	373.32
05.03.02.0	PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL	m2	110.59	0.90	99.53
05.03.02.0	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	24.88	12.20	303.54
05.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REBOSE				435.03
05.03.03.0	TRAZO Y REPLANTEO	m2	8.25	1.30	10.73
05.03.03.0	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	4.95	18.00	89.10
05.03.03.0	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	4.95	13.00	64.35
05.03.03.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 4" C-5	m	16.50	12.50	206.25
05.03.03.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE REBOSE	g/b	1.00	64.60	64.60
05.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SALIDA Y LIMPIA				3,611.21
05.03.04.0	TRAZO Y REPLANTEO	m2	29.25	1.30	38.03
05.03.04.0	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	73.13	18.00	1,316.34
05.03.04.0	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	73.13	13.00	950.69
05.03.04.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 6" C-10	m	19.50	45.20	881.40
05.03.04.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 3" C-10	m	19.50	12.50	243.75
05.03.04.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE SALIDA 6"	g/b	1.00	150.80	150.80
05.03.04.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE LIMPIA 3"	g/b	1.00	30.20	30.20
05.04	IMPERMEABILIZACIÓN DE RESERVORIO				13,652.95
05.04.01	INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL, 200 gr/m2	m2	1092.98	1.40	1,530.17
05.04.02	INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.0mm	m2	1092.98	11.00	12,022.78
05.05	CERCO PERIMÉTRICO				3,142.08
05.05.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	55.60	1.30	72.28
05.05.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	5.60	18.00	100.80
05.05.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	5.60	13.00	72.80
05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARANTES DE MADERA (L=2.00m)	und	70.00	30.20	2,114.00
05.05.05	CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS	m	834.00	0.80	667.20
05.05.06	PUERTA DE ACCESO EN CERCO	und	1.00	115.00	115.00
06.00	CAJA DE VALVULA DE SALIDA, LIMPIEZA Y PARTIDOR (01 UND)				3,261.04
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				9.35
06.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	3.74	1.20	4.49
06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	3.74	1.30	4.86
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				44.28
06.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	2.46	18.00	44.28
06.03	CONCRETO ARMADO				1,661.81
06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.35	46.00	614.10
06.03.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2.	kg	30.13	5.10	153.66
06.03.03	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	1.18	500.00	590.00
06.03.04	TARRAJEO CON MORTERO C:A 1:5, e=1.50cm	m2	10.86	22.00	238.92
06.03.05	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO CON ANTISOL	m2	21.71	3.00	65.13

LUIS GUTIERREZ ADRIANZA
NOTARIO DE LIMA

Presupuesto: INCOVAL SAC

Presupuesto 1003002 INTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

Subpresupuesto 001 INTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

Ciudad ACTIVOS MINEROS S.A.C

Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN

Costo al: 18.01.2016

CPC-011-2015-AMSAC-1

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
06.04	VALVULAS Y ACCESORIOS				1,645.60
06.04.01	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA CAJA DE SALIDA Y LIMPIA	glb	1.00	1060.00	1,060.00
06.04.02	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 1.00x0.60m	und	1.00	200.40	200.40
06.04.03	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 0.60x0.70m	und	2.00	142.60	285.20
07.00	LÍNEA DE CONDUCCIÓN				23,176.05
07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,621.34
07.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	876.40	1.20	1,051.68
07.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	438.20	1.30	569.66
07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,684.72
07.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	210.34	18.00	3,786.12
07.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA	m	876.40	1.20	1,051.68
07.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO E=0.10m	m3	35.06	22.00	771.32
07.02.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	97.56	13.00	1,268.28
07.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	70.11	8.50	595.94
07.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	9.13	12.20	111.39
07.03	TUBERÍA PVC SP C-5 PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN				12,923.79
07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 6" C-5	m	181.30	30.80	5,584.04
07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 4" C-5	m	425.30	12.50	5,316.25
07.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 2 1/2" C-5	m	269.80	7.50	2,023.50
07.04	ACCESORIOS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN				1,046.20
07.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE CONDUCCIÓN 6"	glb	1.00	480.00	480.00
07.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE CONDUCCIÓN 4"	glb	1.00	352.00	352.00
07.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE CONDUCCIÓN 2 1/2"	glb	1.00	214.20	214.20
08.00	LÍNEA DE DISTRIBUCION				32,104.79
08.01	TRABAJOS				4,305.69
08.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	2327.40	1.20	2,792.88
08.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	1163.70	1.30	1,512.81
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				20,112.88
08.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	m3	558.58	18.00	10,054.44
08.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA	m	2327.40	1.20	2,792.88
08.02.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO E=0.10m	m3	93.10	22.00	2,048.20
08.02.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	276.79	13.00	3,598.27
08.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	186.19	8.50	1,582.62
08.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	2.99	12.20	36.48
08.03	TUBERÍA PVC SP C-5, C-7.5 Y C-10 PARA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN				7,626.42
08.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 2" C-5	m	584.40	4.30	2,512.92
08.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 2" C-7.5	m	280.00	5.20	1,456.00
08.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP DE 1" C-10	m	1463.00	2.50	3,657.50
08.04	ACCESORIOS PARA LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN				59.80
08.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN 2"	glb	1.00	52.20	52.20
08.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN 1"	glb	1.00	7.60	7.60
09.00	VALVULAS DE CONTROL (15 UND)				2,611.78
09.01	TRABAJOS PRELIMINARES				24.24
09.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	15.00	1.20	18.00
09.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4.80	1.30	6.24
09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				77.94
09.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	2.65	18.00	47.70
09.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.39	8.50	11.82
09.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	1.51	12.20	18.42
09.03	VALVULAS Y ACCESORIOS				2,509.60
09.03.01	INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m	und	15.00	80.00	1,200.00
09.03.02	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 2"	und	11.00	100.80	1,108.80
09.03.03	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 1"	und	4.00	50.20	200.80
10.00	VALVULAS DE AIRE (04 UND)				709.23
10.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4.85
10.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	3.00	1.20	3.60
10.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	0.96	1.30	1.25
10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15.68
10.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	0.53	18.00	9.54
10.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.28	8.50	2.38
10.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	0.30	12.20	3.66
10.03	VALVULAS Y ACCESORIOS				688.80
10.03.01	INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m	und	3.00	80.00	240.00
10.03.02	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE DE 1"	und	4.00	112.20	448.80
11.00	VALVULAS DE PURGA (15 UND)				2,252.38
11.01	TRABAJOS PRELIMINARES				24.24
11.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	15.00	1.20	18.00
11.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4.80	1.30	6.24
11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				77.94
11.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	2.65	18.00	47.70
11.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.39	8.50	11.82
11.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	1.51	12.20	18.42
11.03	VALVULAS Y ACCESORIOS				2,150.20
11.03.01	INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m	und	15.00	80.00	1,200.00
11.03.02	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA DE 2"	und	2.00	115.00	230.00

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

Presupuesto: INCOVAL SAC

Presupuesto 1003002 INTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

Subpresupue sto 001 INTALACIÓN DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA.

Cliente ACTIVOS MINEROS S.A.C

Lugar CAJAMARCA - CELENDIN - HUASMIN

Costo al: 18.01.2016

CPC-011-2015-AMSAC-1

item	Descripcion	Und	Metrado	Precio \$f.	Parcial \$f.
11.03.03	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA DE 1"	und	13.00	55.40	720.20
12.00	HIDRANTES (99 UND)				21,813.97
12.01	TRABAJOS PRELIMINARES				159.98
12.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO	m2	99.00	1.20	118.80
12.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	31.68	1.30	41.18
12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,083.98
12.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA	m3	34.93	18.00	628.74
12.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	9.15	8.50	77.78
12.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.=30m	m3	30.94	12.20	377.47
12.03	VALVULAS Y ACCESORIOS				20,570.00
12.03.01	INSTALACION DE CAJAS DE PLASTICO PREFABRICADAS DE 0.50x0.64x0.30m	und	99.00	80.00	7,920.00
12.03.02	INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 2"	und	32.00	165.00	5,280.00
12.03.03	INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA HIDRANTE DE 1"	und	67.00	110.00	7,370.00
13	LATERAL DE RIEGO CON CAÑON MOVIL (16 UND)				7,120.00
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE RIEGO MOVIL CON DOS ASPERSORES DE 1"	und	16.00	445.00	7,120.00
14	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL				200.00
14.01	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	200.00	200.00
15	VARIOS				11,429.00
15.01	PRUEBA HIDRÁULICA PARA TUBERÍA	m	3450.00	0.82	2,829.00
15.02	LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA	glb	1.00	600.00	600.00
15.03	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	4500.00	4,500.00
15.04	FLETE RURAL	glb	1.00	3500.00	3,500.00

Costo Directo 233,960.57
GASTOS GENERALES 46,792.11
UTILIDAD 23,396.06

SUB TOTAL 304,148.7410
IGV (18%) 18.00% 54,746.7734

VALOR REFERENCIAL 358,895.5144

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the left and another on the right, and a scribble at the bottom right.

.....
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA