



CAMINO ACCESO

CERCO PERIMETRICO

PENDIENTE

CERCO METALICO PERIMETRICO

LONG. TOTAL = 351.40 m

DEPOSITO DE SUELOS
HUAYNACANCHA

CERCO PERIMETRICO

PENDIENTE

CERCO PERIMETRICO

CERCO PERIMETRICO



DEPOSITO SUELOS - CAD 03
AREA 03 = 59.73 m2
PERIMETRO 03 = 30.14 ml
VOLUMEN 03 = 68.69 m3

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO
DE SUELOS (AREA Y VOLUMEN 03)

DEPOSITO SUELOS CAD - 04
AREA 04 = 538.01 m2
PERIMETRO 04 = 167.67 ml
VOLUMEN 04 = 672.61 m3

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO
DE SUELOS (AREA Y VOLUMEN 04)

DEPOSITO SUELO - CAD 01

AREA 01 = 5.304.91 m2
PERIMETRO 01= 285.05 ml
VOLUMEN01 = 9.676.16 m3

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE SUELOS (AREAS Y VOLUMENES 01 Y 02)

DEPOSITO SUELOS - CAD 02

AREA 02 = 1.622.85 m2
PERIMETRO 02= 203.06 ml
VOLUMEN 02 = 1.965.71 m3

PROYECTO:

PROTECCIÓN Y OPERACIÓN DEL DEPOSITO DE SUELOS AFECTADOS PROVENIENTES DE
OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS DE LA ZONA URBANA DE LA OROYA -
HUAYNACANCHA

PLANO :

PLANTA GENERAL - CERCO METALICO PERIMETRO
Y ACONDICIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE
SUELOS AFECTADOS - HUAYNACANCHA

PROPIETARIO:
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

UBICACIÓN :
HUAYNACANCHA

DEPARTAMENTO:

JUNIN

N° :

PROVINCIA:

YAULI

DISTRITO:

SANTA ROSA DE SACCO

ESCALA :

S/E

FECHA :

AGOSTO 2015

G-01