



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-2

OBRA: EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA.

P O S T O R	POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA						EVALUACIÓN ECONOMICA				PONDERACION			ORDEN DE PRELACION
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PERSONAL PROPUESTO PARA EJECUTAR LA PRESTACION	FORMACIÓN ACADEMICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO	CAPACITACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO	TOTAL	Oferta Económica S/.	Puntaje Económico	% V.R.	Ponderación Técnica	Ponderación Económica	PUNTAJE TOTAL PONDERADO	PUNTAJE TOTAL	
1	CONSORCIO JC (JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - CONTRATISTAS GENERALES MANRI S.A.C.)	20486505118	15.00	30.00	37.00	1.50	5.00	88.50	1,050,854.35	94.74	95%	53.10	37.89	90.99	90.99	2°
2	CONSORCIO SEPTIMA (SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - SHEYSA CONTRATISTAS S.A.C. - SALAZAR INGENIEROS S.A.C.)	20486439654	15.00	30.00	37.00	5.00	9.00	96.00	995,546.23	100.00	90%	57.60	40.00	97.60	97.60	1° ADJUDICADO

Humberto Nizari Avila
Miembro del Comité (T)

Cecilia Arqueles Villacrés
Presidente del Comité (T)

Roberto Quispe Villalva
Miembro del Comité (T)

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

PROPUESTA
CONSORCIO SEPTIMA (SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - SHEYSA
CONTRATISTAS S.A.C. - SALAZAR INGENIEROS S.A.C.)

Obra EXPEDIENTE TECNICO "EJECUCION DE SALDO DE OBRA: COMPONENTES DE
 Ubicacion LA OROYA
 Fecha ABRIL 2014

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PU	IMPORTE
01.00	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB	1.000	11149.130	11,149.130
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES	GLB	1.000	10136.320	10,136.320
01.03	TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION	M2	7887.890	0.930	7,335.738
01.04	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 5.40 X 3.60 m	UND	1.000	1778.110	1,778.110
02.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01	DEMOLICION DE VEREDAS, CUNETAS Y MUROS EXISTENTES	M3	11.850	50.200	594.870
02.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	M3	322.950	34.550	11,157.923
02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	101.590	68.270	6,935.549
02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y CONTAMINADO	M3	301.360	31.310	9,435.582
03.00	PAVIMENTOS				
03.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	M2	84.920	1.360	115.491
03.02	SUB BASE DE 0.15 m EN LA CALLES LONGITUDINALES	M2	50.660	10.720	543.075
03.03	SUB BASE DE 0.15 m EN LA CALLES TRANSVERSALES	M2	34.260	13.210	452.575
03.04	LOSA DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, E=0.15M INCLUYE ENCOFRA	M2	84.920	62.300	5,290.516
03.05	CURADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	84.920	1.120	95.110
04.00	JUNTAS				
04.01	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" C/DOWELL	M	163.320	8.540	1,394.753
04.02	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" S/DOWELL	M	548.580	8.550	4,690.359
04.03	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "B" C/DOWELL	M	246.170	8.540	2,102.292
04.04	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "B" S/DOWELL	M	1042.690	8.550	8,915.000
04.05	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "C" C/DOWELL	M	88.700	8.540	757.498
04.06	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "C" S/DOWELL	M	535.970	8.550	4,582.544
05.00	SEÑALIZACION				
05.01	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO	M2	596.270	6.980	4,161.965
05.02	LINEA CONTINUA	M	6632.720	1.490	9,882.753
06.00	VEREDAS				
06.01	BASE DE COMPACTACION MANUAL e= 0.10 m	M2	1096.860	11.670	12,800.356
06.02	CONCRETO Fc= 175 kg/cm2, e= 10 cm ACABADO FROTACHADO EN PA	M2	1096.860	59.000	64,714.740
06.03	JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION	M	156.780	7.340	1,150.765
06.04	SELLO DE JUNTAS DE VEREDAS EXISTENTES	M	784.640	7.550	5,924.032
07.00	GRADAS				
07.01	BASE COMPACTACION MANUAL e= 0.10m	M2	147.790	11.670	1,724.709
07.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2, e= 10 cm ACABADO FROTACHADO EN PA	M2	147.790	49.980	7,386.544
08.00	MUROS				
08.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	M2	164.490	2.370	389.841
08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	M2	595.610	49.390	29,417.178
08.03	CONCRETO F'C 210 KG/CM2 EN MUROS	M3	93.550	414.170	38,745.604
08.04	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	3989.900	5.330	21,266.167
08.05	SOLADO CONCRETO Fc=100 kg/cm2, h=2"	M2	159.830	13.030	2,082.585
08.06	JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION	ML	353.090	7.340	2,591.681
09.00	CUNETAS				
09.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	M2	124.830	2.370	295.847
09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	M2	18.870	27.060	456.502
09.03	CONCRETO F'C 210 KG/CM2 EN CUNETAS	M3	168.690	35.990	6,071.153
09.04	JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION	M	7952.650	7.340	58,372.451
10.00	CANALETA EN PAVIMENTO				
10.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS	M3	29.870	34.550	1,032.009
10.02	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	M2	59.750	2.370	141.608
10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	M2	82.650	31.370	2,592.731
10.04	CONCRETO F'C 210 KG/CM2 EN CANALETA	M3	99.580	66.080	6,580.246
10.05	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	749.820	5.330	3,996.541
10.06	REJILLA METALICA PARA DESAGUE PLUVIAL	M	138.910	172.600	23,975.866
10.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	35.840	31.310	1,122.150
11.00	CANALETA EN VEREDA				
11.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	M2	150.660	2.370	357.064
11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	M2	225.990	31.370	7,089.306
11.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CANALETA	M	251.100	65.840	16,532.424
11.04	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	2671.700	5.330	14,240.161
12.00	AREA VERDE				
12.01	SEMBRADO DE PASTIZALES	M2	8651.790	22.090	191,118.041
13.00	VARIOS				
13.01	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	UND	16.000	361.230	5,418.450
13.02	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	UND	17.000	412.080	7,005.360
14.00	IMPACTO AMBIENTAL				
14.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.000	13000.000	13,000.000
15.00	SEGURIDAD Y SALUD				
15.01	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.000	14483.370	14,483.370
COSTO DIRECTO					663,582.62
GASTOS GENERALES					113,742.37
UTILIDAD					66,358.26
SUBTOTAL					843,683.25
IMPUESTO					151,862.99
TOTAL PRESUPUESTO					995,546.24

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE TITIMA

CONSORCIO JC**CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-2
Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTA INCLUIDO EL IGV [SOLES]
EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA	S/1'050,854.35

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


Lima 01 de Octubre del 2015

CONSORCIO JC

JUAN CALZADA GALARZA
 REPRESENTANTE LEGAL

Juan Calzada Galarza
 CONSORCIO JC

Correo Electrónico: Juan@jc-sac.com , edward@jc-sac.com


 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

PROPUESTA ECONÓMICA

SEÑORES

COMITÉ ESPECIAL

CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-006-2015-AMSAC-2

0000003

01.00	OBRAS PRELIMINARES				
01.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB	1.00	11,149.12	11,149.12
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES	GLB	1.00	10,136.32	10,136.32
01.03	TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION	M2	7,887.89	1.1	8,676.67
01.04	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 5.40 X 3.60 m	UND	1.00	1811.54	1,811.54
					0.00
02.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
02.01	DEMOLICION DE VEREDAS, CUNETAS Y MUROS EXISTENTES	M3	11.85	59.61	706.37
02.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	M3	322.95	36.23	11,700.47
02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	101.59	75.09	7,628.39
02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y CONTAMINADO	M3	301.36	31.39	9,459.69
03.00	PAVIMENTOS				
03.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	M2	84.92	1.77	150.30
03.02	SUB BASE DE 0.15 m EN LA CALLES LONGITUDINALES	M2	50.66	10.74	544.08
03.03	SUB BASE DE 0.15 m EN LA CALLES TRANSVERSALES	M2	34.26	13.24	453.60
03.04	LOSA DE CONCRETO F'c= 210 KG/CM2, E=0.15M INCLUYE ENCOFRADO (ACABADO FRO	M2	84.92	68.31	5,800.88
03.05	CURADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	84.92	1.14	96.80
04.00	JUNTAS				
04.01	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" C/DOWELL	M	163.32	8.82	1,440.48
04.02	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" S/DOWELL	M	548.58	8.82	4,838.47
04.03	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "B" C/DOWELL	M	246.17	8.82	2,171.21
04.04	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "B" S/DOWELL	M	1,042.69	8.82	9,196.52
04.05	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "C" C/DOWELL	M	88.70	8.82	782.33
04.06	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "C" S/DOWELL	M	535.97	8.82	4,727.25
05.00	SEÑALIZACION				
05.01	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO	M2	596.27	8.45	5,038.48
05.02	LINEA CONTINUA	M	6,632.72	1.56	10,347.04
06.00	VEREDAS				
06.01	BASE DE COMPACTACION MANUAL e= 0.10 m	M2	1,096.86	12.42	13,623.00
06.02	CONCRETO F'c= 175 kg/cm2, e= 10 cm ACABADO FROTACHADO EN PASTA 1:2, INCLUYE	M2	1,096.86	60.83	66,721.99
06.03	JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION	M	156.78	10.7	1,677.54
06.04	SELLO DE JUNTAS DE VEREDAS EXISTENTES	M	784.64	8.82	6,920.52
07.00	GRADAS				
07.01	BASE COMPACTACION MANUAL e= 0.10m	M2	147.79	12.42	1,835.55
07.02	CONCRETO F'c=175 kg/cm2, e= 10 cm ACABADO FROTACHADO EN PASTA 1:2 INCLUYE	M2	147.79	50.21	7,420.53
08.00	MUROS				
08.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	M2	164.49	3.61	593.80
08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN MUROS	M2	595.61	50.67	30,179.55
08.03	CONCRETO F'c 210 KG/CM2 EN MUROS	M3	93.55	426.97	39,943.04
08.04	ACERO fy=4200 kg/cm ² GRADO 60	KG	3,989.90	4.24	16,917.17
08.05	SOLADO CONCRETO F'c=100 kg/cm ² , h=2"	M2	159.83	15.02	2,400.64
08.06	JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION	ML	353.09	10.7	3,778.06
09.00	CUNETAS				
09.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	M2	124.83	3.61	450.63
09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN CUNETAS	M2	16.87	27.74	467.97
09.03	CONCRETO F'c 210 KG/CM2 EN CUNETAS	M	168.69	28.23	4,762.11
09.04	JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION	M	7,952.65	10.7	85,093.35
10.00	CANAleta EN PAVIMENTO				
10.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS	M3	29.87	36.23	1,082.19
10.02	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	M2	59.75	3.61	215.69
10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE CANALETAS	M2	82.65	32.24	2,664.63
10.04	CONCRETO F'c 210 KG/CM2 EN CANAleta	M3	99.58	93.03	9,263.92
10.05	ACERO fy=4200 kg/cm ² GRADO 60	KG	749.82	4.24	3,179.23
10.06	REJILLA METALICA PARA DESAGUE PLUVIAL	M	138.91	172.91	24,018.92
10.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	35.84	31.39	1,125.01

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE

CONSORCIO JC

JUAN CALZADA GALARZA
REPRESENTANTE LEGAL

0000004

11.00	CANALETA EN VEREDA				
11.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	M2	150.66	3.61	543.88
11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	M2	225.99	32.24	7,285.91
11.03	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN CANALETA	M	251.10	71.21	17,880.83
11.04	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	2,671.70	4.24	11,328.00
12.00	AREA VERDE				
12.01	SEMBRADO DE PASTIZALES	M2	8,651.79	20.01	173,122.31
13.00	VARIOS				
13.01	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	UND	15.00	363.19	5,447.85
13.02	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	UND	17.00	436.01	7,412.17
14.00	IMPACTO AMBIENTAL				
14.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	13000	13,600.00
15.00	SEGURIDAD Y SALUD				
15.01	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.00	9782.5	9,782.50

COSTO DIRECTO	676,984.50
GASTOS GENERALES(21.54313%)	145860.59
UTILIDAD 10%	67698.45
SUBTOTAL	890,554.54
IMPUESTO (IGV18%)	160299.81
TOTAL PRESUPUESTO	1,050,854.35

CONSORCIO JO
Calzada
JUAN CALZADA GALARZA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Señores:

COMITÉ ESPECIAL

CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA NºCPC-006-2015-AMSAC-2

Presente.-

De nuestra consideración,


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra³, mi propuesta económica es la siguiente:


CONCEPTO	COSTO TOTAL (NUEVOS SOLES) S/.
OBRA: EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE AA. HH. ALTO MARCAVALLE PARA LA REMEDIACION DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA	995,546.23


SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 23/100 NUEVOS SOLES

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Lima, 01 de Octubre del 2015.


.....
CONSORCIO SEPTIMA
Enrique H. Solís Cano
REPRESENTANTE LEGAL
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

SHEISA CONTRATISTAS SAC

.....
Lic. Dany E. Méndez Guispe
GERENTE GENERAL


.....
Enrique Solís Cano
GERENTE GENERAL
Séptima Contratistas Generales

SALAZAR INGENIEROS S.A.C.

.....
CLAUDIA ADRIANA CARDENAS RATTO
GERENTE GENERAL

.....
CONSORCIO SEPTIMA
Enrique H. Solís Cano
REPRESENTANTE LEGAL

.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

³ Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

S10

 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

Presupuesto

Presupuesto 0202004 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA
 Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA
 Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo al 23/09/2015
 Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				30,399.30
01.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIA - HERRAMIENTAS PARA LA	glb	1.00	11,149.13	11,149.13
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES	glb	1.00	10,136.32	10,136.32
01.03	TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE PAVIMENTACION	m2	7,887.89	0.93	7,335.74
01.04	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.40x3.60 MTS.	und	1.00	1,778.11	1,778.11
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				28,123.92
02.01	DEMOLICION DE VEREDAS, CUNETAS Y MUROS EXISTENTES	m3	11.85	50.20	594.87
02.02	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m3	322.95	34.55	11,157.92
02.03	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ESTRUCTURAS	m3	101.59	68.27	6,935.55
02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y CONTAMINADO	m3	301.36	31.31	9,435.58
03	PAVIMENTOS				6,496.77
03.01	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	84.92	1.36	115.49
03.02	SUB-BASE GRANULAR e=0.15 m EN CALLES LONGITUDINALES	m2	50.66	10.72	543.08
03.03	SUB-BASE GRANULAR e=0.15 m EN CALLES TRANSVERSALES	m2	34.26	13.21	452.57
03.04	LOSA DE CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 E=0.15M INC. ENCOFRADO (ACABADO FROTACHADO)	m2	84.92	62.30	5,290.52
03.05	CURADO DE LOSA DE CONCRETO	m2	84.92	1.12	95.11
04	JUNTAS				22,442.44
04.01	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" C/DOWELL	m	163.32	8.54	1,394.75
04.02	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "A" S/DOWELL	m	548.58	8.55	4,690.36
04.03	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "B" C/DOWELL	m	246.17	8.54	2,102.29
04.04	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "B" S/DOWELL	m	1,042.69	8.55	8,915.00
04.05	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "C" C/DOWELL	m	88.70	8.54	757.50
04.06	SELLO DE JUNTA LONGITUDINAL TIPO "C" S/DOWELL	m	535.97	8.55	4,582.54
05	SEÑALIZACION				14,044.71
05.01	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO	m2	596.27	6.98	4,161.96
05.02	LINEA CONTINUA	m	6,632.72	1.49	9,882.75
06	VEREDAS				84,589.90
06.01	BASE COMPACTADA MANUAL E=0.10 M	m2	1,096.86	11.67	12,800.36
06.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM ACABADO FROTACHADO EN PASTA 1:2 INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,096.86	59.00	64,714.74
06.03	JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION	m	156.78	7.34	1,150.77
06.04	SELLO DE JUNTAS DE VEREDAS EXISTENTES	m	784.64	7.55	5,924.03
07	GRADAS				9,111.25
07.01	BASE COMPACTADA MANUAL E=0.10 M	m2	147.79	11.67	1,724.71
07.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM ACABADO FROTACHADO EN PASTA 1:2 INC. ENCOFRADO Y DESEN.	m2	147.79	49.98	7,386.54
08	MUROS				94,493.05
08.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	m2	164.49	2.37	389.84
08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS	m2	595.61	49.39	29,417.18
08.03	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN MUROS	m3	93.55	414.17	38,745.60
08.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,989.90	5.33	21,266.17
08.05	SOLADO CONCRETO F'C=100 KG/CM2 H=2"	m2	159.83	13.03	2,082.58

S10

Presupuesto

Presupuesto 0202004 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA
 Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. ALTO MARCAVALLE POR REMEDIACION DE SUELOS EN LA OROYA
 Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo al 23/09/2015
 Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
08.06	JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION	m	353.09	7.34	2,591.68
09	CUNETAS				65,195.95
09.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	m2	124.83	2.37	295.85
09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	16.87	27.06	456.50
09.03	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN CUNETAS	m	168.69	35.99	6,071.15
09.04	JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION	m	7,952.65	7.34	58,372.45
10	CANALETA EN PAVIMENTO				39,441.16
10.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	m3	29.87	34.55	1,032.01
10.02	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	m2	59.75	2.37	141.61
10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	m2	82.65	31.37	2,592.73
10.04	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN CANALETA	m	99.58	66.08	6,580.25
10.05	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	749.82	5.33	3,996.54
10.06	REJILLA METALICA PARA DESAGUE PLUVIAL	m	138.91	172.60	23,975.87
10.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	35.84	31.31	1,122.15
11	CANALETA EN VEREDA				38,218.95
11.01	NIVELACION Y REFINE DE EXCAVACION	m2	150.66	2.37	357.06
11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETAS	m2	225.99	31.37	7,089.31
11.03	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 PARA CANALETA	m	251.10	65.84	16,532.42
11.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,671.70	5.33	14,240.16
12	AREAS VERDE				191,118.04
12.01	SEMBRADO DE PASTIZAL	m2	8,651.79	22.09	191,118.04
13	VARIOS				12,423.81
13.01	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	und	15.00	361.23	5,418.45
13.02	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	und	17.00	412.08	7,005.36
14	IMPACTO AMBIENTAL				13,000.00
14.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	13,000.00	13,000.00
15	SEGURIDAD Y SALUD				14,483.37
15.01	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	glb	1.00	14,483.37	14,483.37
	COSTO DIRECTO				663,582.62
	GASTOS GENERALES (17.1406486%)				113,742.37
	UTILIDAD (10.00%)				66,358.26
	SUB TOTAL				843,683.25
	IMPUESTO (18.00%)				151,862.98
	PRESUPUESTO TOTAL				995,546.23

SON : NOVECIENTOS NOVENTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTISEIS Y 23/100 NUEVOS SOLES

CONSORCIO SEPTIMA
 Enrique H. Solis Cano
 REPRESENTANTE LEGAL

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

3