



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO
CONTRATACION POR COMPETENCIA N° CPC-002-2016-AMSAC-1

OBRA: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA, JUNÍN

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA				EVALUACION ECONOMICA V. REF. 1170314.45 SOL			PONDERACION			PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	PERSONAL PROPUESTO PARA EJECUTAR LA PRESTACION	TOTAL	Oferta Económica S/.	Puntaje Económico	% V.R.	Ponderación Técnica	Ponderación Económica	PUNTAJE TOTAL PONDERADO		
1	CONSORCIO SEPTIMA (SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - N Y M) CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.)	20486439654	15.00	30.00	55.00	100.00	1,053,283.01	100.00	90.00%	57.00	40.00	97.00	1° ADJUDICADO	

[Signature]
Mauricio Mori Rengifo
 Miembro del Comité

[Signature]
Carlos Argueta Villacrés
 Presidente del Comité

[Signature]
Roberto Chipoco Villalva
 Miembro del Comité

[Signature]
LUIS GUTIERREZ ADRIANZA
 NOTARIO DE L.M.S

ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2016-AMSAC-1
Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencia! del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTAL INCLUYE IGV [NUEVOS SOLES]
OBRA: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LA CIUDAD DE LA OROYA, JUNÍN	S/. 1'053,283.01


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Lima, 03 de Junio 2016

25


.....
CONSORCIO SEPTIMA
Enrique H. Solís Cano
REPRESENTANTE LEGAL

NYMJ CONSULTORES Y
EJECUTORES SAC.


Noe Isalas Palacios Pecho
GERENTE GENERAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda


.....
LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA


.....
CONSORCIO SEPTIMA
Enrique H. Solís Cano
REPRESENTANTE LEGAL

Presupuesto

Presupuesto 0202012 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES
 Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES
 Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo al 30/05/2016
 Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				65,482.71
01.01	OBRAS PROVISIONALES				10,548.74
01.01.01	OFICINA, ALMACEN, CASETA DE GUARDIANIA (INC. CASILLERO A PERSONAL)	m2	63.00	78.34	4,935.42
01.01.02	ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	mes	3.00	1,423.72	4,271.16
01.01.03	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x4.80 MTS.	und	1.00	1,342.16	1,342.16
01.02	OBRAS PRELIMINARES				54,933.97
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	11,149.13	11,149.13
01.02.02	DESMONTAJE DE JUEGOS EXISTENTES	gib	1.00	1,598.52	1,598.52
01.02.03	DESMONTAJE DE CERCO METALICO	gib	1.00	6,791.40	6,791.40
01.02.04	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	m2	584.75	60.53	35,394.92
02	OBRAS DE CONCRETO				432,485.47
02.01	PUENTE				65,659.95
02.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	81.68	39.27	3,207.57
02.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	20.32	68.96	1,401.27
02.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	67.87	41.00	2,782.67
02.01.04	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA ESTRIBOS	m3	15.36	367.81	5,649.56
02.01.05	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 PARA LOSA DE PUENTE	m3	8.27	430.65	3,561.48
02.01.06	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	502.28	5.97	2,998.61
02.01.07	DESCOLMATAACION DE CANAL EXISTENTE	m3	430.45	79.93	34,405.87
02.01.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	516.53	22.56	11,652.92
02.02	LOSA DEPORTIVA				133,359.42
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				9,469.60
02.02.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	89.12	39.27	3,499.74
02.02.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO PARA LOSA	m3	188.80	31.62	5,969.86
02.02.02	LOSA DE CONCRETO				46,708.50
02.02.02.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	585.31	14.68	8,592.35
02.02.02.02	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 m. C/EQUIPO LIVIANO	m2	570.40	11.12	6,342.85
02.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS	m2	15.00	41.00	615.00
02.02.02.04	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA LOSA	m3	61.89	369.07	22,841.74
02.02.02.05	JUNTA DE CONTRACCION ASERRADA DE 1/4" x 1/4"	m	274.80	8.04	2,209.39
02.02.02.06	JUNTA DE DILATAACION C/ELASTOMERICO DE 5/8" x 1/2"	m	50.00	18.12	906.00
02.02.02.07	DEMARCAACION DE LOSA CON PINTURA DE TRAFICO	m	404.76	12.85	5,201.17
02.02.03	GRADERIAS DE CONCRETO				11,604.09
02.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS	m2	37.46	41.00	1,535.86
02.02.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN GRADERIAS	m3	27.28	369.07	10,068.23
02.02.04	BASES PARA CERCO				1,728.50
02.02.04.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	3.97	39.27	155.90
02.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.76	22.56	107.39
02.02.04.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	3.97	369.07	1,465.21
02.02.05	MUROS DE CONTENCION				12,632.06
02.02.05.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	10.19	39.27	400.16
02.02.05.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	12.22	22.56	275.68
02.02.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	53.34	41.00	2,186.94
02.02.05.04	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	26.47	369.07	9,769.28

CONSORCIO SEPTIMA
 Enrique H. Sofis Cano
 REPRESENTANTE LEGAL

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

Presupuesto

Presupuesto 0202012 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES
 Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES
 Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo al 30/05/2016
 Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.02.06	CARPINTERIA METALICA				51,216.67
02.02.06.01	MALLA METALICA PROTECTORA TIPO I SEGUN DISEÑO	m	48.55	333.24	16,178.80
02.02.06.02	MALLA METALICA PROTECTORA TIPO II SEGUN DISEÑO	m	31.70	314.12	9,957.60
02.02.06.03	MALLA METALICA PROTECTORA TIPO III SEGUN DISEÑO	m	25.15	290.10	7,296.02
02.02.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES Y MALLA DE VOLEY	und	1.00	415.37	415.37
02.02.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO CON TABLERO DE BASQUET	und	2.00	7,625.12	15,250.24
02.02.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO SEGUN DISEÑO	und	1.00	2,118.64	2,118.64
J2.03	PARQUE DE JUEGOS				57,317.61
02.03.01	AREAS DE JUEGOS				16,388.41
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	67.53	39.27	2,651.90
02.03.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	81.04	22.56	1,828.26
02.03.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	225.10	14.68	3,304.47
02.03.01.04	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.10 m. C/EQUIPO LIVIANO	m2	225.10	21.87	4,922.94
02.03.01.05	RELLENO CON MATERIAL ARENA	m3	45.02	81.76	3,680.84
02.03.02	MUROS DE CONTENCION				13,329.73
02.03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	100.99	39.27	3,965.88
02.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	28.67	15.24	436.93
02.03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	86.76	22.56	1,957.31
02.03.02.04	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO	m2	69.80	41.00	2,861.80
02.03.02.05	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	9.89	369.07	3,650.10
02.03.02.06	JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMERICO DE 5/8" x 1/2"	m	25.26	18.12	457.71
02.03.03	CARPINTERIA METALICA				27,599.47
02.03.03.01	MALLA METALICA PROTECTORA TIPO IV SEGUN DISEÑO	m	32.65	241.84	7,896.08
02.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	gib	1.00	19,703.39	19,703.39
02.04	ANFITEATRO				20,968.97
02.04.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	91.73	39.27	3,602.24
02.04.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	10.26	15.24	156.36
02.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	97.77	22.56	2,205.69
02.04.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	72.96	14.68	1,071.05
02.04.05	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO	m2	70.33	41.00	2,883.53
02.04.06	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	29.28	369.07	10,806.37
02.04.07	JUNTA DE DILATACION e=1/2" SELLADO CON MAT. ELASTOMERICO	m	12.57	19.39	243.73
02.05	VEREDAS DE CONCRETO				34,423.90
02.05.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	71.22	39.27	2,796.81
02.05.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	85.46	22.56	1,927.98
02.05.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	356.08	14.68	5,227.25
02.05.04	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.10 m. C/EQUIPO LIVIANO	m2	356.08	21.87	7,787.47
02.05.05	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL	m2	20.80	41.00	852.80
02.05.06	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	35.61	369.07	13,142.58
02.05.07	JUNTA DE DILATACION e=1/2" SELLADO CON MAT. ELASTOMERICO	m	138.68	19.39	2,689.01
02.06	SARDINELES				27,874.15
02.06.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	78.32	39.27	3,075.63
02.06.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	67.12	15.24	1,022.91
02.06.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.45	22.56	303.43

CONSORCIO SEPTIMA
Enrique H. Solís Cano
 REPRESENTANTE LEGAL

LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

Presupuesto

Presupuesto 0202012 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES
 Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES
 Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo al 30/05/2016
 Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	314.31	46.70	14,678.28
02.06.05	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	19.02	369.07	7,019.71
02.06.06	JUNTA DE DILATAION e=1/2" SELLADO CON MAT. ELASTOMERICO	m	91.50	19.39	1,774.19
02.07	ESCALERAS				4,371.13
02.07.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	12.65	39.27	496.77
02.07.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	15.18	22.56	342.46
02.07.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	24.83	14.68	364.50
02.07.04	BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.10 m. C/EQUIPO LIVIANO	m2	24.83	21.87	543.03
02.07.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	16.21	41.00	664.61
02.07.06	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	5.31	369.07	1,959.76
02.08	MURO DE ESCALERAS				480.39
02.08.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	1.73	39.27	67.94
02.08.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.07	22.56	46.70
02.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.32	41.00	218.12
02.08.04	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	0.40	369.07	147.63
02.09	BARANDAS				11,647.34
02.09.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	5.84	39.27	229.34
02.09.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7.01	22.56	158.15
02.09.03	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	5.84	369.07	2,155.37
02.09.04	BARANDA DE MADERA ROLLIZA DE D=3"	m	184.90	35.00	6,471.50
02.09.05	TRATAMIENTO DE MADERA ROLLIZA	m	184.90	14.24	2,632.98
02.10	TUBERIA DE DESCARGA				76,382.61
02.10.01	TUBERIA TMC				46,891.49
02.10.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	87.28	39.27	3,427.49
02.10.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	8.93	77.19	689.31
02.10.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	58.19	22.56	1,312.77
02.10.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TMC D=1.50 M	m	21.65	1,915.10	41,461.92
02.10.02	ESTRUCTURA DE CONCRETO				29,491.12
02.10.02.01	SOLADO CONCRETO F'c=100 KG/CM2	m2	27.35	25.83	706.45
02.10.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	51.65	41.00	2,117.65
02.10.02.03	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	27.65	369.07	10,204.79
02.10.02.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,980.95	5.97	11,826.27
02.10.02.05	MAMPOSTERIA DE CONCRETO fc=175 kg/cm2 +PG	m2	16.80	275.95	4,635.96
03	AREAS VERDES DE JARDINERIA				58,652.80
03.01	RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EN AREAS VERDES	m3	82.05	31.17	2,557.50
03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	98.46	22.56	2,221.26
03.03	SUMINISTRO Y PREPARACION DEL SUSTRATO E=0.10 M	m3	820.50	42.37	34,764.59
03.04	SEMBRADO DE PASTO	m2	820.50	23.29	19,109.45
04	FORESTACION EN LADERAS				104,821.89
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,208.58
04.01.01	EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO RESIDUAL D=0.40M, H=0.40 M	und	223.00	4.81	1,072.63
04.01.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO PARA ANCLAJE DE GEOCELDA	m3	63.76	37.54	2,393.55
04.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	89.96	22.56	2,029.50
04.01.04	INSTALACIONES DE CAMA DE ESPERA	m2	70.00	24.47	1,712.90

CONSORCIO SEPTIMA
Enrique H. Solís Cano
 REPRESENTANTE LEGAL


LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA

Presupuesto

Presupuesto 0202012 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES
 Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO ALEDAÑO AL COMPLEJO HABITACIONAL BUENOS AIRES
 Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo al 30/05/2016
 Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02	ARBORIZACION				5,620.67
04.02.01	SUMINISTRO DE PLANTONES	und	268.00	12.71	3,406.28
04.02.02	SEMBRADO DE PLANTONES	und	223.00	9.93	2,214.39
04.03	REVEGETACION EN TALUDES				91,992.64
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDAS	m2	928.00	33.81	31,375.68
04.03.02	SUMINISTRO Y PREPARACION DEL SUSTRATO E=0.075 M	m2	928.00	23.72	22,012.16
04.03.03	SEMBRADO DE PASTOS NATIVOS	m2	928.00	41.60	38,604.80
05	SEGURIDAD Y SALUD				27,805.84
05.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
05.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL OBRERO	und	28.00	309.81	8,674.68
05.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL STAFF	und	9.00	228.50	2,056.50
05.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
05.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,098.66	1,098.66
05.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	3,376.00	3,376.00
05.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
05.08	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	1.00	3,600.00	3,600.00
06	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				4,900.00
06.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	4,900.00	4,900.00
	Costo Directo				694,148.71
	Gastos Generales (18.59%)				129,049.14
	Utilidad (10%)				69,414.87
					=====
	Sub Total				892,612.72
	IGV				160,670.29
					=====
	Presupuesto Total				1,053,283.01

SON: UN MILLON CINCUENTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTITRES Y 01/100 NUEVOS SOLES


 CONSORCIO SEPTIMA
 Enrique H. Sofis Cano
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUIS GUTIERREZ ADRIANZEN
 NOTARIO DE LIMA