

Presupuesto

Presupuesto 1101005 MEJORAMIENTO Y REMEDIACION DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA -YAULI-JUNIN

Subpresupuesto 001 ACTUALIZACION - TERCERA ETAPA ZONA "F" (SECTOR S-2), F1, F2, F3, F4.

Cliente ACTIVOS MINEROS SAC Costo al 31/03/2017

Lugar JUNIN - YAULI - LA OROYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$f.	Parcial \$f.
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	m2	100.00		
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u	2.00		
01.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	10.00		
02	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01	TRAZO Y REPLANTEO GENERAL	ha	378.47		
02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gib	1.00		
03	REHABILITACION DE ZANJAS DE INFILTRACION				
03.01	TRAZO Y NIVELACION (NIVEL TIPO A)	m	142193.73		
03.02	EXCAVACION Y REFINE DE ZANJAS	m3	24,671.33		
03.03	RASTRILLADO DE MATERIAL EXCAVADO	m3	24,671.33		
04	PLANTACION FORESTAL				
04.01	TRAZO DE PLANTACION Y MARCADO	ha	78.75		
04.02	ADECUACION Y DISPOSICION DE CAMA DE ESPERA	m2	1,466.78		
04.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION	u	101,860.00		
04.04	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - QUINUAL	u	60,037.00		
04.05	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES - COLLE	u	41,823.00		
05	CLAUSURA DE PASTOS				
05.01	CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE				
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	27.42		
05.01.02	EXCAVACION DE HOYOS EN SUELO COMPACTO	m3	426.67		
05.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE HOYOS	m3	426.67		
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA	v	10,244.00		
05.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS	m	27,415.85		
05.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	u	40.00		
05.02	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA F Y F-01)				
05.02.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	8,702.00		
05.02.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rl	237.64		
05.03	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA F-02)				
05.03.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	376.00		
05.03.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rl	10.21		
05.04	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA F-03)				
05.04.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	498.00		
05.04.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rl	13.57		
05.05	TRASLADO Y/O ACARREO DE MATERIALES (ZONA F-04)				
05.05.01	ACARREO DE TRONCOS PARA CERCO	u	668.00		
05.05.02	ACARREO DE ALAMBRE DE PUA	rl	18.22		
06	INSTALACION DE PASTOS				
06.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	ha	10.24		
06.02	VOLTEO Y GRADEO DE TIERRA	m2	102,379.49		
06.03	APLICACION Y TAPADO DE SEMILLA	ha	10.24		
06.04	ACARREO DE SEMILLA EN OBRA	kg	972.61		
06.05	ACARREO DE GUANO DE ISLA Y COMPOST	kg	276,424.62		
07	CONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO				
07.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	3.50		
07.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA	m2	11,452.00		
07.03	COMPACTADO DE BASE EXT. RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE PRESTAMO E=0.15M	m2	11,452.00		
07.04	RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS	m	3,272.00		
08	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				
08.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y	gib	1.00		

	SALUD EN EL TRABAJO		
08.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	u	114.00
08.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL STAFF	u	9.00
08.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	g/b	1.00
08.05	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	g/b	1.00
08.06	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	g/b	1.00
08.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	g/b	1.00
09	IMPACTO AMBIENTAL		
09.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	g/b	1.00
09.02	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS	m2	1,723.46

Costo Directo

GASTOS GENERALES

UTILIDAD 10%

SUB TOTAL

IGV 18%

PRESUPUESTO TOTAL

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE Y 91/100 NUEVOS SOLES