



























0 10 20
1:300 METROS

SECCIONES TRANSVERSALES - PLATAFORMA DE CAMPAMENTO

ESCALA 1:300

CUADRO DE VOLÚMENES DE CORTE Y RELLENO

ESTACIÓN	ÁREA DE RELLENO	ÁREA DE CORTE	VOLUMEN DE RELLENO	VOLUME DE CORTE	VOLUMEN ACUMULADO RELLENO	VOLUMEN ACUMULADO CORTE	TIPO DE MATERIAL ZONIFICACIÓN
0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ZONA S
0+005	0.28	0.09	0.71	0.22	0.71	0.22	ZONA S
0+010	15.39	0.01	39.19	0.26	39.90	0.47	ZONA S
0+015	15.85	4.99	78.12	12.50	118.02	12.98	ZONA S
0+020	23.83	8.40	99.22	33.46	217.24	46.44	ZONA S
0+025	32.80	16.84	141.59	63.09	358.83	109.53	ZONA S
0+030	40.84	14.39	184.11	78.06	542.94	187.58	ZONA S
0+035	47.84	12.22	221.71	66.53	764.65	254.11	ZONA S
0+040	55.16	10.67	257.52	57.23	1022.17	311.34	ZONA S
0+045	60.23	8.37	288.49	47.59	1310.66	358.92	ZONA S
0+050	62.02	6.81	305.62	37.95	1616.28	396.87	ZONA S
0+055	60.57	8.32	306.46	37.83	1922.74	434.71	ZONA S
0+060	56.15	10.63	291.79	47.38	2214.54	482.09	ZONA S
0+065	48.64	14.84	261.98	63.66	2476.51	545.74	ZONA S
0+070	41.54	19.21	225.44	85.11	2701.95	630.86	ZONA S

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
0	ENE–2022	APROBADO	AMSAC	AMSAC

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

PROYECTO:
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

EXPEDIENTE TÉCNICO

GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A

TÍTULO:
TÍTULO 1
CAMPAMENTO SECCIONES
SECCIONES

ELABORÓ:	REVISÓ:	ESCALA:	CÓDIGO DE PLANO:	REV.:
G&E	AMSAC	INDICADA	GE-HNC-ET-PV-01 001-02	0
DIBUJÓ: O.R.M.	APROBÓ: AMSAC	FECHA: ENE–2022		

C:\Users\GELABORATORY\Global Engineers SA\PRI 20010 HUAYNACANCHA – Documentos\01-CAD\02-Elaboración\Planos\GE-HNC-ET-PV-01-001.dwg