



CUADRO DE VOLÚMENES DE CORTE Y RELLENO


ESTACIÓN	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE RELLENO	VOLUMEN DE CORTE	VOLUME DE RELLENO	VOLUMEN ACUMULADO CORTE	VOLUMEN ACUMULADO RELLENO	TIPO DE MATERIAL ZONIFICACIÓN
0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ZONA S
0+005	0.02	0.41	0.06	1.03	0.06	1.03	ZONA S
0+010	0.19	1.37	0.54	4.45	0.59	5.48	ZONA S
0+015	0.00	2.62	0.49	9.97	1.08	15.45	ZONA S
0+020	0.00	2.97	0.01	13.99	1.10	29.43	ZONA S
0+025	0.00	2.62	0.01	13.97	1.10	43.40	ZONA S
0+030	0.01	2.49	0.04	12.75	1.14	56.16	ZONA S
0+035	0.12	2.54	0.33	12.56	1.47	68.71	ZONA S
0+040	0.26	2.62	0.94	12.90	2.41	81.62	ZONA S
0+045	0.28	1.81	1.34	11.09	3.75	92.71	ZONA S
0+050	0.08	0.15	0.89	4.91	4.63	97.62	ZONA S
0+055	0.00	0.00	0.19	0.38	4.82	98.00	ZONA S























SECCIONES TRANSVERSALES
ESCALA 1:200

NOMENCLATURA

AC	:	ÁREA DE CORTE
AR	:	ÁREA DE RELLENO
CT	:	COTA DE TERRENO
CSR	:	COTA DE SUB RASANTE DE PLATAFORMA
S	:	ZONA DE SUELO

SIMBOLOGÍA

– – – – – – –	TERRENO EXISTENTE
———	PLATAFORMA
	MATERIAL DE RELLENO
	MATERIAL DE CORTE

0 10 20

1:200 METROS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
0	ENE–2022	APROBADO	AMSAC	AMSAC

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

PROYECTO:
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

EXPEDIENTE TÉCNICO

GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A

TÍTULO:
OBRAS PROVISIONALES
ZONA DE ACOPIO - 02
SECCIONES

ELABORÓ:	REVISÓ:	ESCALA:	CÓDIGO DE PLANO:	REV.:
G&E	AMSAC	INDICADA	GE-HNC-ET-PV-01 004-02	0
DIBUJÓ: O.R.M.	APROBÓ: AMSAC	FECHA: ENE–2022		

A:\HUAYNACANCHA\CAD-PDF\2.Setor 01\01.Obras Provisionales\GE-HNC-ET-PV-01-004.dwg