



CUADRO DE VOLÚMENES DE CORTE Y RELLENO


ESTACIÓN	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE RELLENO	VOLUMEN DE CORTE	VOLUME DE RELLENO	VOLUMEN ACUMULADO CORTE	VOLUMEN ACUMULADO RELLENO	TIPO DE MATERIAL ZONIFICACIÓN
0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ZONA S
0+005	0.00	0.03	0.00	0.07	0.00	0.07	ZONA S
0+010	0.00	0.89	0.00	2.30	0.00	2.37	ZONA S
0+015	0.00	2.21	0.00	7.77	0.00	10.14	ZONA S
0+020	0.02	3.04	0.05	13.13	0.05	23.27	ZONA S
0+025	0.03	4.61	0.12	19.12	0.17	42.39	ZONA S
0+030	0.00	6.72	0.06	28.31	0.24	70.69	ZONA S
0+035	0.00	10.68	0.00	43.48	0.24	114.17	ZONA S
0+040	0.00	14.46	0.00	62.84	0.24	177.01	ZONA S
0+045	0.00	15.34	0.00	74.49	0.24	251.50	ZONA S
0+050	0.00	3.82	0.00	47.88	0.24	299.38	ZONA S
0+055	0.00	0.00	0.00	9.54	0.24	308.92	ZONA S
0+058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	308.92	ZONA S



































SECCIONES TRANSVERSALES
ESCALA 1:200

NOMENCLATURA

AC	:	ÁREA DE CORTE
AR	:	ÁREA DE RELLENO
CT	:	COTA DE TERRENO
CSR	:	COTA DE SUB RASANTE DE PLATAFORMA
S	:	ZONA DE SUELO

SIMBOLOGÍA

- - - - - - - -	TERRENO EXISTENTE
———	PLATAFORMA
	MATERIAL DE CORTE
	MATERIAL DE RELLENO

0 10 20
1:200 METROS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
0	ENE-2022	APROBADO	AMSAC	AMSAC

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

PROYECTO:
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

EXPEDIENTE TÉCNICO

GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A

TÍTULO:
OBRAS PROVISIONALES
ZONA DE ACOPIO - 13
SECCIONES

ELABORÓ:	REVISÓ:	ESCALA:	CÓDIGO DE PLANO:	REV.:
G&E	AMSAC	INDICADA	GE-HNC-ET-PV-01 015-02	0
DIBUJÓ: O.R.M.	APROBÓ: AMSAC	FECHA: ENE-2022		

A:\HUAYNACANCHA\CAD-PDF\2.Setor 01\01.Obras Provisionales\GE-HNC-ET-PV-01-015.dwg